

## Przedmiar robót

Obiekt Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym w ramach programu "Otwarte Strefy Aktywności (OSA)"  
Lokalizacja Siepraw dz.nr 1393  
Inwestor Gmina Siepraw 32-447 Siepraw ul.Kawęciny 30

Podstawa wyceny:

1. Dokumentacja projektowa opracowana przez Pracownię Architektoniczną dmstudio Siepraw luty 2018
2. Rozp. Ministra Infrastruktury z 18.05.2004r w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego

**Tabela przedmiaru robót**

Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym w ramach programu "Otwarte Strefy Aktywności (OSA)"

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
<b>1. Utwardzone place rekreacyjne - nawierzchnia żwirowa</b>				
1	KNR 2-31 0101/01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii I-IV	m2	258,53
2	KNR 2-31 0101/02 (dopłata 2x)	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 5 cm	m2	258,53
3	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	258,53
4	KNNR 11 0702/01	Umocnienie podłoża włókniną syntetyczną	m2	258,53
5	KNR 2-31 0202/01	Dolna warstwa jezdni o nawierzchni żwirowej rozścielanej ręcznie o grubości po zagęszczeniu 10cm - nawierzchnia ze żwirku zaokrąglonego, płukanego 2-8mm	m2	258,53
6	KNR 2-31 0202/02 (dopłata 20x)	Dolna warstwa jezdni o nawierzchni żwirowej rozścielanej ręcznie o grubości po zagęszczeniu 10cm - za każdy dalszy 1cm - żwirek jw.	m2	258,53
<b>2. Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw</b>				
7	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż urządzenia: RURA dł.130cm wg charakterystyki w projekcie. Montaż wg zaleceń producenta	szt	1
8	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż urządzenia: WSPINACZKA wg charakterystyki w projekcie. Montaż wg zaleceń producenta	szt	1
9	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż urządzenia: ZJEŹDŹALNIA wg charakterystyki w projekcie. Montaż wg zaleceń producenta	szt	1
10	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż urządzenia: HUŚTAWKA POJEDYNCZA wg charakterystyki w pkt 5.5. projektu. Montaż wg zaleceń producenta	szt	1
11	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż tablicy : instrukcja użytkowania/regulamin. Montaż wg zaleceń producenta	szt	1
<b>3. Dostawa i montaż urządzeń siłowni</b>				
12	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż urządzenia: WYCIĄG GÓRNY wg charakterystyki w projekcie. Montaż wg zaleceń producenta	szt	1
13	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż urządzenia: WIOŚLARZ wg charakterystyki w projekcie. Montaż wg zaleceń producenta	szt	1
14	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż urządzenia: ROWER wg charakterystyki w projekcie. Montaż wg zaleceń producenta	szt	1
15	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż urządzenia: ORBITEK wg charakterystyki w projekcie. Montaż wg zaleceń producenta	szt	1
16	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż urządzenia: PRASA RĘCZNA wg charakterystyki w projekcie. Montaż wg zaleceń producenta	szt	1
17	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż urządzenia: BIEGACZ wg charakterystyki w projekcie. Montaż wg zaleceń producenta	szt	1
18	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż urządzenia: PRASA NOŻNA wg charakterystyki w projekcie. Montaż wg zaleceń producenta	szt	1
19	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż urządzenia: KOŁA TAI-CHI wg charakterystyki w projekcie. Montaż wg zaleceń producenta	szt	1

## Tabela przedmiaru robót

Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym w ramach programu "Otwarte Strefy Aktywności (OSA)"

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
20	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż tablicy : instrukcja użytkowania/regulamin. Montaż wg zaleceń producenta	szt	1
<b>4. Klomby - nawierzchnia żwirowa z białych otoczków</b>				
21	KNR 2-31 0101/07	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane ręcznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii III-IV	m2	22,77
22	KNR 2-31 0103/02	Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii III-IV	m2	22,77
23	KNNR 11 0702/01	Umocnienie podłoża włókniną syntetyczną	m2	22,77
24	KNR 2-31 0202/01	Dolna warstwa jezdni o nawierzchni żwirowej rozścielanej ręcznie o grubości 10cm bez zagęszczenia- nawierzchnia z białych otoczków 20-40mm	m2	22,77
<b>5. Komunikacja - nawierzchnia z kostki</b>				
25	KNR 2-31 0101/01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii I-IV	m2	132,7
26	KNR 2-31 0101/02 (dopłata 2x)	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 5 cm	m2	132,7
27	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	132,7
28	KNNR 11 0702/01	Umocnienie podłoża włókniną syntetyczną	m2	132,7
29	KNR 2-31 0114/05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	132,7
30	KNR 2-31 0114/06 (dopłata 5x)	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm	m2	132,7
31	KNR 2-31 0511/01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm kolorowej, układane na podspyce piaskowej	m2	132,7
32	KNR 2-31 0402/04	Ława betonowa z oporem pod obrzeże	m3	7,8
		0,04*195,0	razem	7,8
33	KNNR 6 0404/03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x6cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	195
<b>6. Ogrodzenie placu zabaw</b>				
34	KNR 2-01 0312/06	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2m2 i głębokości do 0,7m w gruncie kategorii III	dół	19
35	KNNR 2 0106/02	Betonowanie stóp fundamentowych ogrodzenia B15	m3	2,5
36	KNNR 2 1604/07	Osadzenie przeseł z siatki w ramach z kształtowników - panele z płaskownika ocynkowane i malowane proszkowo, 210x100cm, ze słupkami i akcesoriami	m	39,1
37	KNR 2-23 0404/04	Furtka stalowa z płaskowników , ocynkowana i malowana proszkowo, 1,00x1,50m ze słupkami	szt	2
<b>7. Elementy małej architektury</b>				
38	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż ławek dł.1,9m z oparciem - wg charakterystyki w projekcie. Montaż wg zaleceń producenta	szt	4
39	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż kosza na śmieci 40l - wg charakterystyki w projekcie. Montaż wg zaleceń producenta	szt	2
40	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż stolika do gry w szachy z siedziskami - wg charakterystyki w projekcie. Montaż wg zaleceń producenta	kpl	2

**Tabela przedmiaru robót**

Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym w ramach programu "Otwarte Strefy Aktywności (OSA)"

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
41	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż stojaka na rowery ( 2-stanowiskowy) - wg charakterystyki w projekcie. Montaż wg zaleceń producenta	szt	3
<b>8. Zieleń</b>				
42	KNR 2-01 0229/02	Nakłady podstawowe na przemieszczenie gruntu kategorii III na odległość do 10m (spycharka gąsienicowa 55kW (75KM))	m3	125
43	KNR 2-01 0229/05	Nakłady dodatkowe za dalsze rozpoczęte 10m odległości przemieszczania gruntu kategorii III (w przedziale ponad 10m do 30m) (spycharka gąsienicowa 55kW (75KM))	m3	125
44	KNR 2-01 0506/07	Plantowanie, obrobienie na czysto skarp i korony nasypów w gruncie kategorii I-III	m2	343,4
45	KNR 2-01 0510/01	Humusowanie warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem trawą	m2	343,4
46	KNR 2-21 0311/05	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form piennych na terenie płaskim w gruncie kategorii III w dołach o średnicy i głębokości 0,5m z całkowitą zaprawą dołów - klon zwyczajny	szt	17

**Spis działów przedmiaru robót**

Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym w ramach programu "Otwarte Strefy Aktywności (OSA)"

Nr	Opis
1.	Utwardzone place rekreacyjne - nawierzchnia żwirowa
2.	Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw
3.	Dostawa i montaż urządzeń siłowni
4.	Kłomby - nawierzchnia żwirowa z białych otoczków
5.	Komunikacja - nawierzchnia z kostki
6.	Ogrodzenie placu zabaw
7.	Elementy małej architektury
8.	Zieleń