

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

REMONT POKRYCIA DACHOWEGO KOŚCIOŁA PW. ŚW. MICHAŁA ARCHANIOLA W SIEPRAWIU

ADRES: 32-447 SIEPRAW, UL.KS.JANA PRZYTOCKIEGO

NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ, NAZWA I NUMER OBRĘBU EWIDENCYJNEGO ORAZ NUMERY DZIAŁEK
EWIDENCYJNYCH, NA KTÓRYCH OBIEKT JEST USYTUOWANY:

680/6 OBR. SIEPRAW, GMINA SIEPRAW, IDENTYFIKATOR DZIAŁKI: 120906_2.0003.680/6

INWESTOR: PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA ŚW. MICHAŁA ARCHANIOLA
32-447 SIEPRAW, UL.KS.JANA PRZYTOCKIEGO 33

FAZA: PROJEKT BUDOWLANY

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: X

OPRACOWANIE : **PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY**

STAROSTA MYŚLENICKI

32-400 Myślenice, ul. M. Reja 13

ZATWIERDZAM
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANYZNAK AB.6140.313.2024.MB
Z DNIA 23.04.2024

z up. Starosty

mgr inż. Agnieszka Berka
Kierownik Wydziału Architektury

PROJEKTANT:

IMIĘ I NAZWISKO	BRANŻE	NR UPRAWNIEN	DATA	PODPIS
arch. Bogna Gostyńska	Architektura	MPIOIA 021/2005	04.2024	BGostyńska

kwiecień 2024

Projekt architektoniczno-budowlany**SPIS ZAWARTOŚCI:****A. Część opisowa architektura**

1.	DANE OGÓLNE.....	3
1.1	Przedmiot opracowania.....	3
1.2	Adres zamierzenia.....	3
1.3	Inwestor.....	3
1.4	Generalny Projektant.....	3
1.5	Podstawa opracowania.....	3
2	PRZEDMIOT INWESTYCJI I ZGODNOŚĆ Z MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO/ DECYZJĄ O WARUNKACH ZABUDOWY	3
3	STAN ISTNIEJĄCY.....	5
3.1	Rys historyczny	5
3.2	Opis stanu istniejącego	5
3.3	Stan zachowania	5
4	Główne rozwiązania projektowe.....	6
4.1	Forma architektoniczna i funkcja.....	6
4.2	Przeznaczenie i program użytkowy	6
4.3	Zamierzony sposób użytkowania, program użytkowy obiektu.....	6
4.4	Układ przestrzenny.....	6
4.5	Wygląd zewnętrzny	6
4.5.1	Wyroby wykończeniowe zastosowane w elewacjach i kolorystyka.....	7
4.6	Analiza ekologiczna.....	7
4.6.1	Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie.....	7
4.7	Informacje o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano-instalacyjnego, zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.	7
4.8	Warunki ochrony pożarowej	8
4.9	Ochrona dziedzictwa narodowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.....	8
4.10	Ochrona interesów osób trzecich	8
4.11	ZESTAWIENIE POWIERZCHNI.....	8
4.12	Technologia wykonania.....	8
5	UWAGI KOŃCOWE.....	8
6	OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA	9
7	KOPIA UPRAWNIENI I ZAŚWIADCZENIA O PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY BRANŻOWEJ.....	10

B. Część rysunkowa architektura :

PZT-01 - LOKALIZACJA OBIEKTU OBJĘTEGO OPRACOWANIEM

A-01 - KOŚCIÓŁ – RZUT DACHU – STAN ISTNIEJĄCY/ PROJEKTOWANY - GABARYTY

A-02 - KOŚCIÓŁ – ELEWACJA PÓŁNOCNA – STAN ISTNIEJĄCY/ STAN PROJEKTOWANY - GABARYTY

A-03 - KOŚCIÓŁ – ELEWACJA WSCHODNIA – STAN ISTNIEJĄCY/ STAN PROJEKTOWANY - GABARYTY

A. CZĘŚĆ OPISOWA

1. DANE OGÓLNE

1.1 Przedmiot opracowania

Zamierzenie obejmuje remont pokrycia dachowego kościoła pw. Św. Michała Archaniola w Sieprawiu.

1.2 Adres zamierzenia

32-447 Siepraw, ul. Ks. Jana Przytockiego, działka nr 680/6, obr. Siepraw.

1.3 Inwestor

Parafia Rzymskokatolicka Św. Michała Archaniola, 32-447 Siepraw, ul. Ks. Jana Przytockiego 33.

1.4 Generalny Projektant

Pracownia Architektoniczna Bogna Gostyńska, ul. Dobczycka 19, 30-620 Kraków.

1.5 Podstawa opracowania

- Zakres prac uzgodniony z Inwestorem;
- Wizja lokalna na terenie inwestycji;
- Program prac konserwatorskich opracowany w lutym 2023 przez mgr Katarzynę Magrysiewicz-Dobrzańską;
- Przepisy Ustawy „Prawo Budowlane”, tekst jednolity (Dz. U. z 2023 r. poz. 682, z późniejszymi zmianami);
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, Dz.U.2022 poz.1679 z dnia 10 sierpnia 2022;
- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, tekst jednolity (Dz.U. 2022 poz. 840 z późn.zm.);
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (Dz.U.2019 poz.1065 z 07.06.2019 z późniejszymi zmianami).

2 PRZEDMIOT INWESTYCJI I ZGODNOŚĆ Z MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO/ DECYZJĄ O WARUNKACH ZABUDOWY

Teren inwestycji jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Gminy Siepraw w granicach administracyjnych wsi: Siepraw, Zakliczyn, Czechówka i Łyczanka, uchwalonym uchwałą nr XXIV/208/13 Rady Gminy Siepraw z dnia 10 kwietnia 2013 r. i znajduje się w całości na terenie oznaczonym symbolem **S/1UK** - tereny zabudowy usługowej o charakterze sakralnym, z podstawowym przeznaczeniem pod obiekty i urządzenia usług o charakterze sakralnym wraz z parkingami w wielkościach dostosowanych do potrzeb i wskaźników. Jako przeznaczenie uzupełniające w terenie zabudowy usługowej o charakterze sakralnym, ustala się możliwość lokalizacji:

- 1) budynku plebani, obiektów gospodarczych i garaży;
- 2) sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej;
- 3) dróg i dojazdów nie wydzielonych, zatok postojowych oraz parkingów, ścieżek rowerowych, przejść i ciągów pieszych, w tym przestrzeni publicznych;
- 4) obiektów małej architektury, zieleni urządzonej, w tym przestrzeni publicznych.

Projektowane zamierzenie obejmuje remont pokrycia dachowego istniejącego obiektu sakralnego - kościoła św. Michała Archaniola. Przeznaczenie obiektu nie ulega zmianie i jest zgodne z ustalonym w planie.

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej i krajobrazu

Na obszarze planu występują obiekty wpisane do rejestru zabytków. Obiekty te podlegają ochronie konserwatorskiej. Wszelkie działania inwestycyjne w obrębie tych obiektów wymagają postępowania zgodnego z obowiązującymi przepisami odrębnymi, odnoszącymi się do obszarów i obiektów objętych ochroną konserwatorską. Zespół kościoła p.w. św. Michała Archaniola: ruiny kościoła, cmentarz przykościelny, mur ogrodzeniowy z 3 kaplicami, starodrzew, nagrobek w kształcie obelisku wpisane są do rejestru zabytków województwa małopolskiego decyzją nr A-633 z dnia 19.06.1991 [A-353/M]. Zespół kościelny wpisany jest również do gminnej ewidencji zabytków. Obiekty wpisane do gminnej ewidencji zabytków podlegają ochronie z uwagi na

P R A C O W N I A A R C H I T E K T O N I C Z N A

Projektowane zamierzenie, obejmujące remont pokrycia dachowego istniejącego kościoła pw. św. Michała Archaniola w Sieprawiu nie narusza ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej i krajobrazu, zasad kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym parametrów i wskaźników oraz ustaleń szczegółowych.

Biorąc pod uwagę powyższe – projektowane zamierzenie jest zgodne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Gminy Siepraw w granicach administracyjnych wsi: Siepraw, Zakliczyn, Czechówka i Łyczanka, uchwalonego uchwałą nr XXIV/208/13 Rady Gminy Siepraw z dnia 10 kwietnia 2013 r.

3 STAN ISTNIEJĄCY

3.1 Rys historyczny

Murowany kościół parafialny został wzniesiony w 1620 r. staraniem proboszczów: Rosława z Nieskichowa i Stanisława Dąbrowskiego, w miejscu starszej świątyni, wzmiankowanej w latach 1325-27. Konsekrowano go w 1642 r. Wtedy też przejął funkcję świątyni parafialnej. Fundatorem kościoła był Stanisław Jordan z Zakliczyna. Prawo patronatu nad tym kościołem otrzymał syn fundatora Michał Jordan, starosta dobczycki. Do nowego, większego i murowanego, kościoła przeniesiono przed rokiem 1655 prawie wszystkie sprzęty z drewnianego kościoła św. Marcina, w tym: ołtarze, większość obrazów, dzwony; nawet kamienną chrzcielnicę. W roku 1862 dobudowano do bryły kościoła nową wieżę.

W 1968 r. świątynię strawił pożar, po którym pozostały jedynie mury. Ogień strawił wyposażenie z dawnego kościoła św. Marcina oraz „nowsze” — rokokowe, np. ołtarz. Uratowano obraz Matki Bożej Sieprawskiej z XVI wieku. Msze św. i nabożeństwa odprawiano w niewykończonym nowym kościele. Do rejestru zabytków wpisano ruiny kościoła. Beatyfikacja w roku 1991 bł. Anieli Salawy, która była w nim chrzczona, przyspieszyła decyzję o odbudowie i renowacji kościoła. W końcu XX w. kościół odbudowano, bez odtworzenia wnętrza. W latach 70 XX w. zbudowano nowy kościół-sanktuarium bł. Anieli Salawy (1881–1922), beatyfikowanej w 1991 r., która pochodziła z Sieprawia, a zasłynęła z działalności dobroczynnej w Krakowie.

3.2 Opis stanu istniejącego

Kościół murowany, orientowany, otynkowany z zewnątrz, jednonawowy. Od zachodu dostawiona wieża z kruchtą o helmie krytym blachą miedzianą. We wschodniej części dachu nawy sygnaturka, również kryta blachą z helmem o formie barokowej. Prezbiterium od wschodu zamknięte trójbocznie, węższe i nieco niższe od nawy. Dachy kryte gontem. Dachy nad nawą główną i prezbiterium strome, nad nawą 2-spadowy, nad prezbiterium 5-spadowy. Na każdym helmie szczyt w formie krzyża wykonanego z żelaza.

Pokrycie wszystkich dachów kościoła gontami krótkimi na łątach. Gonty położone w jednej warstwie.

Od południa dostawiony babiniec z dachem dwuspadowym krytym gontem z masywnymi przyporami, flankującymi elewację frontową, również krytymi gontem. Od północy do nawy przylega oszkarpowana zakrystia, przykryta dachem dwuspadowym z szerokim okapem kryjącym szkarpy. Trójkątne szczyty babinca i zakrystii zamknięte pionowym deskowaniem.

Kościół jest budowlą murowaną z ciosów piaskowca. Korpus prostokątny. Prezbiterium zamknięte trójbocznie, węższe i niższe w stosunku do nawy – nad nawą dach dwuspadowy z wieżyczką na sygnaturkę, nad prezbiterium pięciospadowy. Dachy kryte gontem. Nad babiniec i zakrystią dachy dwuspadowe ze szczytami oszalowanymi deskami w układzie pionowym. Wieżba dachowa drewniana, krokwiowo-słupowa. Połączenia elementów – ciesielskie. Tramy więzby dachowej są oparte na ścianach zewnętrznych. Sygnaturka o konstrukcji drewnianej, usytuowana we wschodniej części dachu nad nawą, 6-boczna z latarnią i helmem barokowym, hełm kryty blachą miedzianą na deskowaniu.

3.3 Stan zachowania

Wieżba dachowa oraz pokrycie z blachy w dobrym stanie technicznym. Stanu elementów drewnianych konstrukcji w sygnaturce nie oszacowano z uwagi na jej niedostępność w środkowej i górnej partii, podobnie jak elementów w szczycie wieży. Gonty od lat nie poddawane zabiegom konserwatorskim wydają się być w stanie dobrym, ale są zabrudzone i od lat nie impregnowane. Osadzające się z czasem zabrudzenia organiczne i nieorganiczne spowodowały, że drewno straciło swój naturalny kolor i gładkość powierzchni, pojawiają się na nim widoczne osady. Na tym tle są widoczne miejscowe wymiany poszczególnych klepek.

masywnymi przyporami, flankującymi elewację frontową, również krytymi gontem. Od północy do nawy przylega oszkarpowana zakrystia, przykryta dachem dwuspadowym z szerokim okapem kryjącym szkarpy. Trójkątne szczyty babinca i zakrystii zamknięte pionowym deskowaniem.

4.5.1 Wyroby wykończeniowe zastosowane w elewacjach i kolorystyka

Kościół otynkowany z zewnątrz. Dachy kryte gontem. Trójkątne szczyty babinca i zakrystii zamknięte pionowym deskowaniem.

4.6 Analiza ekologiczna

4.6.1 Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie

4.6.1.1 Zapotrzebowanie i jakość wody oraz ilość, jakość i sposób odprowadzania ścieków oraz wód opadowych.
Nie dotyczy. Zamierzenie obejmuje remont pokrycia dachowego kościoła pw. Św. Michała Archaniola w Sieprawiu. Zapotrzebowanie i jakość wody oraz ilość, jakość i sposób odprowadzania ścieków oraz wód opadowych pozostają bez zmian w stosunku do stanu istniejącego.

4.6.1.2 Emisja zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się

Nie dotyczy. Zamierzenie obejmuje remont pokrycia dachowego kościoła pw. Św. Michała Archaniola w Sieprawiu. W obiektach nie instaluje się urządzeń, które mogą stanowić źródło zanieczyszczeń gazowych, pyłowych i płynnych.

1.4.1.1 Rodzaje i ilości wytwarzanych odpadów

Nie dotyczy. Rodzaje i ilość wytwarzanych odpadów pozostają bez zmian w stosunku do stanu istniejącego.

1.4.1.2 Właściwości akustyczne oraz emisja drgań, a także promieniowania, w szczególności jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich parametrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się

Nie dotyczy. Zamierzenie obejmuje remont pokrycia dachowego kościoła pw. Św. Michała Archaniola w Sieprawiu. Budynek nie powoduje szczególnej emisji hałasów, drgań i wibracji, promieniowania, w szczególności jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń

1.4.1.3 Wpływ na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, glebę, wody powierzchniowe i podziemne

Nie dotyczy. Zamierzenie obejmuje remont pokrycia dachowego kościoła pw. Św. Michała Archaniola w Sieprawiu. Wpływ na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, glebę, wody powierzchniowe i podziemne pozostaje bez zmian w stosunku do stanu istniejącego.

4.6.1.3 Analiza technicznych, środowiskowych i ekonomicznych możliwości realizacji wysoce wydajnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło, w tym zdecentralizowanych systemów dostawy energii opartych na energii ze źródeł odnawialnych, kogenerację, ogrzewanie lub chłodzenie lokalne lub blokowe, w szczególności gdy opiera się całkowicie lub częściowo na energii z odnawialnych źródeł energii, o których mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy ciepła

Nie dotyczy. Zamierzenie obejmuje remont pokrycia dachowego kościoła pw. Św. Michała Archaniola w Sieprawiu. Ze względu na zakres zamierzenia odstępuje się od analizy.

4.6.1.4 Analiza technicznych i ekonomicznych możliwości wykorzystania urządzeń, które automatycznie regulują temperaturę oddzielnie w poszczególnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7–10 i § 147 ust. 5–7 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608);

Nie dotyczy. Zamierzenie obejmuje remont pokrycia dachowego kościoła pw. Św. Michała Archaniola w Sieprawiu. Ze względu na zakres zamierzenia odstępuje się od analizy.

4.7 Informacje o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano-instalacyjnego, zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

Zasadnicze elementy wyposażenia budowlanego pozostają bez zmian w stosunku do stanu istniejącego.

P R A C O W N I A A R C H I T E K T O N I C Z N A

6 OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2023, poz. 682 z późn. zm.) oświadczam, że projekt architektoniczno-budowlany inwestycji pod nazwą:

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

REMONT POKRYCIA DACHOWEGO KOŚCIOŁA PW. ŚW. MICHAŁA ARCHANIOLA W SIEPRAWIU

ADRES: **32-447 SIEPRAW, UL.KS.JANA PRZYTOCKIEGO**

NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ, NAZWA I NUMER OBRĘBU EWIDENCYJNEGO ORAZ NUMERY DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH, NA KTÓRYCH OBIEKT JEST USYTUOWANY:

680/6 OBR. SIEPRAW, GMINA SIEPRAW, IDENTYFIKATOR DZIAŁKI: 120906_2.0003.680/6

INWESTOR: **PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA ŚW. MICHAŁA ARCHANIOLA
32-447 SIEPRAW, UL.KS.JANA PRZYTOCKIEGO 33**

FAZA: **PROJEKT BUDOWLANY**

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: X

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Na podstawie art.20 ust.3 Ustawy Prawo budowlane niniejszego projektu nie dotyczy obowiązek sprawdzenia, gdyż zakres objęty sprawdzeniem w przedmiotowym projekcie budowlanym został uzgodniony przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na podstawie przepisów szczególnych.

Kraków, 15.04.2023

arch. Bogna Gostyńska



**7 KOPIA UPRAWNIEN I ZAŚWIADCZENIA O PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY
BRANŻOWEJ****IZBA ARCHITEKTÓW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ****MAŁOPOLSKA OKRĘGOWA IZBA ARCHITEKTÓW
OKRĘGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA**

Nr ewid. spr. OKK/Upb/13/05/MP

Kraków, dnia 6 czerwca 2005 r.

DECYZJA NR MPOIA /021/ 2005

Na podstawie art. 12 ust. 1, pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1, pkt 1 i art. 14 ust. 1, pkt 1, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., - Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 207 r., poz. 2016), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2, ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r., o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42 oraz z 2002 r., Nr 23, poz. 221, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052), oraz art. 104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 169, poz. 1387 oraz z 2003 r., Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660)

stwierdza się, że**Pani mgr inż. arch. Bogna Gostyńska**

urodzona dnia 22 września 1969 r., w Częstochowie,
posiada odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową
i nadaje się Pani

**UPRAWNIENIA BUDOWLANE
W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ**

Decyzja niniejsza jako uwzględniająca w całości żądanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od niniejszej decyzji przysługuje Pani odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektów, za pośrednictwem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji.

dr hab. inż. arch. prof. dr. Wacław Cielądyn, v-ce przewodniczący OKK

mgr inż. arch. Witold Słotwiński, sekretarz OKK

mgr inż. arch. Andrzej Hampel, członek OKK

mgr inż. arch. Jerzy Głodkiewicz, członek OKK



mgr inż. arch. Jolanta Wąsik, członek OKK

mgr inż. arch. Jani Okwiński, v-ce przewodniczący OKK

mgr inż. arch. Piotr Miłkowski, przewodniczący OKK

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYNAŁEM****Otrzymują:**

1. Pani Bogna Gostyńska, zam. ul. Komandosów 3/139, 30-334 Kraków
2. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa
3. Małopolska Okręgowa Rada Izby Architektów
4. a/a

30-110 Kraków, ul. Kraszewskiego 36. Tel/fax: (0-12) 427 26 47. E-mail: malopolska@izbaarchitektow.pl Http://www.malopolska.iarp.pl
NIP: 677-21-89-383 Regon: 017466395-00160 Konto: PKO BP III O/Kraków Nr 94 10202906 110132342

P R A C O W N I A A R C H I T E K T O N I C Z N A

BOGNA GOSTYŃSKA
30-620 KRAKÓW, UL. DOBCZYCKA 19
609 235 609



IZBA ARCHITEKTÓW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Małopolska Okręgowa Rada Izby Architektów RP

ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ

(wypis z listy architektów)

Małopolska Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

MGR INŻ. ARCH. BOGNA JOANNA GOSTYŃSKA

posiadająca kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr **MPOIA/** jest wpisana na listę członków Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP pod numerem: **MP-1162.**

Członek czynny od: 17-08-2005 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 02-01-2024 r. Kraków.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: **30-06-2024 r.**

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

MP-1162-F64Y-661C-E352-645A

B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

REMONT POKRYCIA DACHOWEGO KOŚCIOŁA PW. ŚW. MICHAŁA ARCHANIOLA W SIEPRAWIU

ADRES: **32-447 SIEPRAW, UL.KS.JANA PRZYTOCKIEGO**

NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ, NAZWA I NUMER OBRĘBU EWIDENCYJNEGO ORAZ NUMERY DZIAŁEK
EWIDENCYJNYCH, NA KTÓRYCH OBIEKT JEST USYTUOWANY:

680/6 OBR. SIEPRAW, GMINA SIEPRAW, IDENTYFIKATOR DZIAŁKI: 120906_2.0003.680/6

INWESTOR: **PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA ŚW. MICHAŁA ARCHANIOLA**

32-447 SIEPRAW, UL.KS.JANA PRZYTOCKIEGO 33

FAZA: **PROJEKT BUDOWLANY**

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: X

OPRACOWANIE : **UZGODNIENIA I POZOSTAŁE DOKUMENTY**

SPIS ZAWARTOŚCI:

1. POZWOLENIE KONSERWATORSKIE
2. PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

kwiecień 2024

załącznik nr 1 do projektu budowlanego

ZR-I.5144.30.2023.JH

0 1 MAR. 2023
Kraków, dnia

**POZWOLENIE Nr ZR-I.5144.30.2023
Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
na prowadzenie prac konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków**

na podstawie art. 104 § 1, art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 a późn. zm.), a także art. 36 ust. 1 pkt 1, 36 a, w związku z art. 25, art. 89 pkt 2 i art. 91 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r., poz. 840) oraz o § 1 ust. 1 pkt 1 lit. a, c, a także § 12 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 roku w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz.U. z 2021 r., poz. 81)

po rozpatrzeniu wniosku: z dnia 10.02.2023 r. (data wpływu: 20.02.2023 r.);

złożonego przez: Parafię Rzymskokatolicką pw. św. Michała Archaniola, ul. ks. Jana Przytockiego 33, 32-447 Siepraw, reprezentowaną przez ks. Pawła Ziembę – proboszcza Parafii;

pozwala się

na: przeprowadzenie prac konserwatorskich polegających na czyszczeniu i impregnacji gontowego pokrycia dachu na kościele pw. św. Michała Archaniola w Sieprawiu (nr rej. zab. A-353/M);

w oparciu o: „Program prac konserwatorskich przy czyszczeniu i impregnacji pokrycia gontowego dachu kościoła pw. św. Michała Archaniola w Sieprawiu” oprac. przez mgr Katarzynę Magrysiewicz-Dobrzańską (luty 2023);

I. Wnioskodawca jest zobowiązany:

- 1. do powierzenia obowiązku kierowania pracami konserwatorskimi (lub samodzielnego ich wykonywania) przez osobę spełniającą wymagania, o których mowa w art. 37 a powołanej wyżej ustawy;**
- 2. do przekazania wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków nie później niż w terminie 14 dni przed dniem rozpoczęcia prac lub robót:**
 - danych (imię, nazwisko, adres) osoby kierującej pracami konserwatorskimi (lub samodzielnie te prace wykonującej);
 - dokumentów potwierdzających spełnianie przez tę osobę wymagań, o których mowa w art. 37 a powołanej wyżej ustawy;
 - oświadczenia w/w osoby o przyjęciu przez nią obowiązków kierowania pracami konserwatorskimi (lub samodzielnego ich wykonywania).

II. Postępowanie w sprawie wydanego pozwolenia może zostać wznowione, a następnie pozwolenie może zostać cofnięte lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

III. Termin ważności pozwolenia: **31.12.2024 r.**

IV. Pozwolenie niniejsze wydane jest z jednoczesnym nałożeniem zobowiązań do przestrzegania następujących warunków:

1. Wnioskodawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (dalej: MWKZ) o terminie rozpoczęcia i zakończenia wskazanych w pozwoleniu prac z 7-dniowym wyprzedzeniem;

**PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH PRZY CZYSZCZENIU I
IMPREGNACJI POKRYCIA GONTOWEGO DACHU
KOŚCIOŁA P.W. ŚW. MICHAŁA ARCHANIOLA W SIEPRAWIU**



Luty 2023 r.

mgr. Katarzyna Magrysiewicz - Dobrzańska

K. Magrysiewicz-Dobrzańska

**Małopolski
Wojewódzki Konserwator Zabytków
w Krakowie
31-002 Kraków, ul. Kanonicza 24**

UZGODNIONO
dnia 01.03.2023

Ug 227.5144.30.2023.JH
102.22-1.5144.30-2023 1

1. IDENTYFIKACJA OBIEKTU

- Rodzaj obiektu: Pokrycie gontowe kościoła
- Autor: nieznany
- Czas powstania: Kościół datowany na XVII, odbudowany po pożarze w 1991 r.
- Lokalizacja: Siepraw 1017, 32-447 Siepraw, ul. Księdza Przytockiego
- Wpis do rejestru zabytków:

2. OPIS INWENTARYZACYJNY OBIEKTU

Kościół murowany orientowany, otynkowany z zewnątrz, jednonawowy od zachodu dostawiona wieża z kruchtą o hełmie krytym blachą miedzianą.

Po wschodniej części dachu nawy sygnaturka również kryta blachą z hełmem o formie barokowej.

Prezbiterium od wschodu zamknięte trójbocznie, węższe i nieco niższe od nawy.

Dachy kryte gontem. Dachy nad nawą główną i prezbiterium strome, nad nawą 2-spadowy, nad prezbiterium 5-spadowy. Na każdym hełmie szczyt w formie krzyża wykonanego z żelaza.

Pokrycie wszystkich dachów kościoła gontami krótkimi na łatach. Gonty położone w jednej warstwie.

Od południa dostawiony babiniec z dachem dwuspadowym krytym gontem z masywnymi przyporami flankującymi elewację frontową również krytymi gontem. Od północy do nawy przylega oszkarpowana zakrystia, przykryta dachem dwuspadowy z szerokim okapem kryjącym szkarpy. Trójkątne szczyty babinca i zakrystii zamknięte pionowym deskowaniem.

3. RYS HISTORYCZNY

Murowany kościół parafialny wzniesiono - staraniem proboszczów: Rosława z Nieskichowa

i Stanisława Dąbrowskiego - w 1620 r. a konsekrowano w 1642 r. Wtedy też przejął funkcję świątyni parafialnej. Fundatorem kościoła był Stanisław Jordan z Zakliczyna, właściciel klucza

sieprawskiego. Prawo patronatu nad tym kościołem otrzymał syn fundatora Michał Jordan, starosta dobczycki. Do nowego, większego i murowanego, kościoła przeniesiono przed rokiem 1655 prawie

wszystkie sprzęty z drewnianego kościoła św. Marcina, w tym: ołtarze, większość obrazów, dzwony; nawet kamienną chrzcielnicę. W roku 1862 dobudowano do bryły kościoła nową wieżę, a w 1882 otoczono go murem z czterema ołtarzami.

W 1968 r. świątynię strawił pożar, po którym pozostały jedynie mury. W latach 70 XX w. zbudowano nowy kościół-sanktuarium bł. Anieli Salawy (1881–1922) która pochodziła z Sieprawia. Beatyfikacja w 1991 roku bł. Anieli Salawy, która została ochrzczona w kościele p.w. św. Michała Archanioła, przyspieszyła decyzję o odbudowie i renowacji świątyni. Kościół odbudowano, bez odtworzenia wnętrza.

Bibliografia.

2. S. Tomkiewicz: Powiat krakowski. W: Teka Grona Konserwatorów Galicji zachodniej, t. II, Kraków 1906 r.
3. Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, t. I, woj. krakowskie, z. 6. Kraków-Warszawa 1961.
4. T. Chrzanowski, M. Kornecki: Sztuka Ziemi Krakowskiej, Kraków 1982.

5. TECHNIKA I TECHNOLOGIA

TECHNIKA WYKONANIA

Kościół jest budowlą murowaną z ciosów piaskowca. Korpus prostokątny. Prezbiterium, zamknięte trójbocznie, węższe i niższe w stosunku do nawy – nad nawą dach dwuspadowy z wieżyczką na sygnaturkę, nad prezbiterium pięciospadowy. Dachy kryte gontem.

Babiniec i zakrystia dachy dwuspadowe ze szczytami oszalowanymi deskami, w układzie pionowym.

Wieżba dachowa drewniana krokwiowa, o krokwiach opartych na murlatach.

Sygnaturka o konstrukcji drewnianej, usytuowana we wschodniej części dachu nad nawą, 6-boczna z latarnią i hełmem barokowym, hełm kryty blachą miedzianą na deskowaniu.

Połączenia elementów – ciesielskie. Tramy więźby dachowej są oparte na ścianach zewnętrznych.

6. OPIS WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA OBIEKTÓW PRZED KONSERWACJĄ

Budynek użytkowany do organizacji koncertów, ślubów.

7. STAN ZACHOWANIA OBIEKTU.

Wieżba dachowa stan dobry. Blacha w szczytach wież stan dobry.

Stanu elementów drewnianych konstrukcji w sygnaturce nie oszacowano z uwagi na jej niedostępność w środkowej i górnej partii, podobnie jak elementów w szczycie wieży. Gonty od lat nie czyszczone i nie impregnowane wydają się być w stanie dobrym, ale są zabrudzone i od lat nie impregnowane. Osadzające się z czasem zabrudzenia organiczne i nieorganiczne spowodowały, że drewno straciło swój naturalny kolor i gładkość powierzchni, pojawiają się na nim widoczne osady. Na tym tle są , widoczne miejscowe wymiany poszczególnych klepek.

8. PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

A. WNIOSKI I ZAŁOŻENIA KONSERWATORSKIE (ogólne)

Ze względu na naturalny brak odporności drewna na wpływ warunków atmosferycznych, osadzanie się nawarstwień organicznych , rozwój grzybów i pleśni zakłada się odczyszczenie powierzchni, aby usunąć z gontu wszystkich zalegających na nim warstw brudu tworzonego przez grzyby, pleśnie, mech, pył i kurz. Oczyszczanie wykonane będzie ręcznie przy użyciu szczotek ryżowych. W razie stwierdzenia zniszczenia poszczególnych klepek należy je wymienić w celu wyeliminowania zagrożeń przecieków i uzyskania optymalnych parametrów technicznych.

Końcowym etapem będzie impregnacja powierzchni dachów preparatem wielofunkcyjnym , zabezpieczającym przed opadami atmosferycznymi, korozją biologiczną i ogniotrwałym np. Gontox Icopal , IZOHAN IMPREGNAT W2 po wcześniejszym nasyceniu gontu środkiem Fobos M4

B. PROPONOWANE POSTĘPOWANIE KONSERWATORSKIE.

1. Odczyszczenie gontu z warstwy brudu, kurzu , mchów i glonów życiem szczotek ryżowych.
2. Ewentualna wymiana zniszczonych klepek gontu na nowe
3. Impregnacja przeciwogniowa obiektu elementów konstrukcyjnych, preparatem FOTOS M-4 bezbarwnym przed działaniem czynników atmosferycznych
4. Zabezpieczenie gontu preparatem IZOHAN IMPREGNAT W2 lub preparatem wielofunkcyjnym , zabezpieczającym przed opadami atmosferycznymi, korozją biologiczną i ogniotrwałym np. Gontox Icopal

Opr. Katarzyna Magrysiewicz- Dobrzańska



Fot. 1. Siepraw, ul. Jana Przytockiego Kościół p.w. św. Michała Archanioła .
Widok od strony południowej .



Fot. 2. Siepraw, ul. Jana Przytockiego Kościół p.w. św. Michała Archanioła .
Widok od strony południowo wschodniej.



Fot. 3. Siepraw, ul. Jana Przytockiego Kościół p.w. św. Michała Archanioła .
Widok od strony północnej, zakrystia i fragment prezbiterium .



Fot. 4. Siepraw, ul. Jana Przytockiego Kościół p.w. św. Michała Archanioła .
Widok od strony północnej, nawa.



Fot. 5. Siepraw, ul. Jana Przytockiego Kościół p.w. św. Michała Archanioła .
Widok od strony północno zachodniej, nawa .



Fot. 6. Siepraw, ul. Jana Przytockiego Kościół p.w. św. Michała Archaniola .
Widok od strony południowo zachodniej , babiniec.



Fot. 7. Siepraw, ul. Jana Przytockiego Kościół p.w. św. Michała Archanioła .
Widok od strony południowo wschodniej , babiniec.



Fot. 8. Siepraw, ul. Jana Przytockiego Kościół p.w. św. Michała Archanioła .
Widok od strony północnej, fragment zakrystii i prezbiterium .

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

REMONT POKRYCIA DACHOWEGO KOŚCIOŁA PW. ŚW. MICHAŁA ARCHANIOLA W SIEPRAWIUADRES: **32-447 SIEPRAW, UL.KS.JANA PRZYTOCKIEGO**NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ, NAZWA I NUMER OBRĘBU EWIDENCYJNEGO ORAZ NUMERY DZIAŁEK
EWIDENCYJNYCH, NA KTÓRYCH OBIEKT JEST USYTUOWANY:**680/6 OBR. SIEPRAW, GMINA SIEPRAW, IDENTYFIKATOR DZIAŁKI: 120906_2.0003.680/6**INWESTOR: **PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA ŚW. MICHAŁA ARCHANIOLA
32-447 SIEPRAW, UL.KS.JANA PRZYTOCKIEGO 33**FAZA: **PROJEKT BUDOWLANY**

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: X

PROJEKTANT: **BOGNA GOSTYŃSKA, NR UPR. MPOIA 021/2005
UL.DOBCZYCKA 19, 30-620 KRAKÓW**

OPRACOWANIE:

**INFORMACJA O BEZPIECZEŃSTWIE I OCHRONIE
ZDROWIA**

IMIĘ I NAZWISKO	BRANŻE	NR UPRAWNIEN	DATA	PODPIS
arch. Bogna Gostyńska	Architektura	MPOIA 021/2005	04.2024	

kwiecień 2024

załącznik nr 2 do projektu budowlanego

Zamierzenie obejmuje remont pokrycia dachowego kościoła p.w. św. Michała Archaniola w Sieprawiu.

Kolejność wykonywania robót będzie następująca:

- zagospodarowanie placu budowy;
- montaż rusztowań;
- remont pokrycia dachowego zgodnie z programem prac konserwatorskich;
- demontaż rusztowań i uporządkowanie terenu

1. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Na terenie planowanej inwestycji znajduje się budynek kościoła, objętego niniejszym opracowaniem.

2. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi podczas wykonywania robót może stwarzać ukształtowanie terenu przy elewacjach.

3. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych

Podczas realizacji robót budowlanych mogą wystąpić następujące zagrożenia:

A.) Zagrożenia naturalne związane z wykonywaniem :

- a.) robót na wysokości :
 - upadek z wysokości,
 - uderzenie spadającym przedmiotem osób pracujących na niższej kondygnacji,
- b.) robót ciesielskich:
 - upadek z wysokości,
 - uderzenie spadającymi przedmiotami,
 - stosowanie elektronarzędzi,
 - transport ręczny, przygnięcie,
- e.) robót murarskich i tynkarskich:
 - j.w.,
- f.) robót zbrojarskich i betoniarskich :
 - zagrożenie związane z elementami ostrymi i wystającymi,
 - ciężar,
- g.) robót montażowych :
 - zagrożenia związane z przemieszczaniem się ludzi i sprzętu
 - ciężar, śliskie powierzchnie,
- h.) robót spawalniczych :
 - promieniowanie optyczne,
 - zapylenie, poparzenie,
 - zagrożenie pożarem i/lub wybuchem,
 - porażenie prądem elektrycznym,
 - używanie elektronarzędzi,
- i.) robót dekarских i izolacyjnych :
 - upadek z wysokości,
 - poparzenie, pożar,
 - wybuch lub zatrucie przy stosowaniu benzenu lub innych rozpuszczalników
- j.) robót rozbiórkowych :
 - obalenie, przygnięcie,
 - ręczne prace transportowe
- k.) robót budowlanych z użyciem materiałów wybuchowych :

B.) Zagrożenia związane z pracą i ruchem maszyn i urządzeń:

- od wirujących części maszyn i urządzeń,

P R A C O W N I A A R C H I T E K T O N I C Z N A

- Kierownik budowy i Mistrz budowy
- A.) Szkolenie wstępne
 - Instruktaż ogólny
 - Instruktaż stanowiskowy
 - Szkolenie podstawowe dla osób kierujących pracownikami
- B.) Szkolenie okresowe bhp dla osób kierujących pracownikami
- Pracownicy zatrudnieni na robotniczych stanowiskach pracy
- C.) Szkolenie wstępne
 - Instruktaż ogólny
 - Instruktaż stanowiskowy
 - Szkolenie podstawowe

Szkoleniu wstępnemu pracownicy powinni być poddani przed przystąpieniem do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych. Na robotniczych stanowiskach pracy, na których występują szczególnie duże zagrożenia dla zdrowia pracowników oraz zagrożenia wypadkowe, szkolenie podstawowe powinno być przeprowadzone przed rozpoczęciem pracy na tych stanowiskach.

Szkolenie pracowników w zakresie instruktażu ogólnego i stanowiskowego przeprowadzić mogą zarówno kierownik budowy jak i mistrz budowy pod warunkiem że posiadają aktualne szkolenie podstawowe lub okresowe w zakresie bhp dla osób kierujących pracownikami.

Instruktaż stanowiskowy na stanowisku pracy winien być zakończony egzaminem, przed komisją złożoną z kierownika budowy i mistrza budowy. Instruktaż należy przeprowadzać przy zmianie stanowiska i/lub technologii prowadzonych robót. Przeszkolenie w zakresie szkolenia podstawowego pracownicy zatrudnieni na robotniczych stanowiskach pracy powinni odbyć w specjalistycznych ośrodkach szkoleniowych.

D.) Szkolenie okresowe

Z uwagi na wykonywanie prac szczególnie niebezpiecznych (praca w wykopach oraz praca na wysokości) szkolenie okresowe pracownicy powinni odbywać nie rzadziej jak raz do roku.

Zalecane formy przeprowadzania szkoleń:

Instruktaż, pokaz, wykład, pogadanka, kurs, seminarium – z wykorzystaniem foliogramów, filmów, przeźroczy, naturalnych pomocy, a to: maszyn i urządzeń, środków ochrony indywidualnej oraz drukowanych materiałów. Zakres tematyczny instruktażu:

Szczegółowy program szkolenia powinien uwzględniać tematykę (czynniki i zagrożenia) charakterystyczne dla rodzajów prac wykonywanych przez uczestników szkolenia.

Uwaga:

Pracownicy nadzoru technicznego powinni posiadać uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Pracownicy obsługujący maszyny i urządzenia, które wymagają specjalnych kwalifikacji powinni legitymować się świadectwem potwierdzającym posiadanie takich kwalifikacji.

5. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych jest obowiązany opracować instrukcję bezpiecznego ich wykonania i zaznaczyć z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót. Wykonawca powinien dysponować planem ewakuacji i architektonicznym obiektem, w tym rozmieszczenia punktów ewakuacyjnych takich jak węzły energetyczne, wodne, które mogą być udostępniane w chwili zagrożenia na żądanie kierującego akcją pomocową,

- należy zapewnić dojazd do obiektu dla jednostek ratowniczych,
- bezwzględnie stosować zgodnie z PN oznaczenia miejsc niebezpiecznych,
- organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp, stosując wszystkie wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie bhp podczas wykonywania robót budowlanych oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bhp
- do pracy dopuszczać tylko pracowników posiadających aktualne szkolenia bhp w tym stanowiskowe oraz aktualne badania lekarskie bez przeciwwskazań do wykonywania danej pracy,

P R A C O W N I A A R C H I T E K T O N I C Z N A

o nachyleniu powyżej 20%, jeżeli nie stosuje się rusztowań ochronnych, jest obowiązana stosować środki ochrony indywidualnej lub inne urządzenia ochronne.

Cieśle powinni być wyposażeni w zasobniki na narzędzia ręczne, uniemożliwiające wypadanie narzędzi oraz nieutrudniające swobody ruchu. W czasie montażu lub demontażu deskowań należy zapewnić środki zabezpieczające przed możliwością zawalenia się konstrukcji usztywniających i rozpierających. O kolejności montażu i demontażu poszczególnych elementów decydują kierownik robót oraz mistrz budowlany.

Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być używane na terenie budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. Wykonawca, użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, niepodlegające dozorowi technicznemu, powinien udostępnić organom kontroli dokumentację techniczną – ruchową lub instrukcję obsługi tych maszyn lub urządzeń. Operatorzy lub maszyniści żurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wózków i innych maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. Roboty związane z podłączaniem, sprawdzaniem, konserwacją i naprawą instalacji i urządzeń elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. Wykonawca, użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, niepodlegające dozorowi technicznemu, udostępnia organom kontroli dokumentację techniczno-ruchową lub instrukcję obsługi tych maszyn lub urządzeń. Wykonawca zapoznaje pracowników z w/w dokumentacją, przed dopuszczeniem ich do wykonywania robót. Maszyny i inne urządzenia techniczne eksploatuje się, konserwuje i naprawia zgodnie z instrukcją producenta, w sposób zapewniający ich sprawne funkcjonowanie. Maszyny i inne urządzenia techniczne powinny być: utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawność; stosowane wyłącznie do prac, do jakich zostały przeznaczone; obsługiwane przez przeszkolone osoby. Przeciążanie maszyn i innych urządzeń technicznych ponad dopuszczalne obciążenia robocze jest zabronione, z wyjątkiem przeciążeń dokonanych w czasie badań i prób. W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego urządzenia technicznego należy je niezwłocznie unieruchomić i odłączyć dopływ energii. Używanie narzędzi uszkodzonych jest zabronione. Narzędzia do pracy udarowej nie mogą mieć: uszkodzonych zakończeń roboczych; pęknięć, zad i ostrych krawędzi w miejscu ręcznego uchwytu; rękojeści krótszych niż 0,15 m. Obsługa pistoletu do wstrzeliwania kołków może być powierzona wyłącznie osobie posiadającej wymagane uprawnienia. Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym należy kontrolować zgodnie z instrukcją producenta. Wyniki kontroli powinny być odnotowywane i przechowywane przez kierownika budowy. Pracy przy spawaniu i cięciu metali prowadzić zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy, zawartymi w odpowiednich przepisach.

Teren budowy powinien być ogrodzony, odpowiednio oznakowany i strzeżony przed dostępem osób nieupoważnionych. Pracownicy na budowie muszą stosować środki ochrony indywidualnej, zabezpieczające przed skutkami zagrożeń. Prace szczególnie niebezpieczne prowadzić pod nadzorem wyznaczonych w tym celu osób, posiadających odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Na terenie budowy powinny być zlokalizowane pomieszczenia higieniczno-sanitarne dla pracowników. Należy zapewnić wszystkim pracownikom wodę zdatną do picia lub inne napoje. Przed rozpoczęciem budowy kierownik budowy jest obowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych. Na budowie w widocznym miejscu umieścić tablicę informacyjną oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.

Opracowała
arch. Bogna Gostyńska